



Snart vil de store maskiner indtage stranden ved Gl. Skagen for at sikre styningen af Højen Klit og for at gennemføre en hård skråningsbeskyttelse fra Trane Klit. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Store maskiner på stranden

KYSTBESKYTTESLAGET FOR GL. SKAGEN: Går i gang med styning af Højen Klit og hård skråningsbeskyttelse fra Trane Klit

UMIDDELBART EFTER nytår sættes der gang i to kæmpe projekter ved i klitterne ved Gl. Skagen.

Bag projekterne står Kystbeskyttelseslaget for Gl. Skagen, som i løbet af efteråret har modtaget tilladelser til dels styning af Højen Klit og hård skråningsbeskyttelse fra Trane Klit og op forbi vendepladsen på Niels Ottensensvej/Havbakken i Gl. Skagen.

- Begge arbejder begynder umiddelbart efter nytår, fortæller lagets formand Svend Erik Kristensen

Alle, der færdes i området omkring Gl. Skagen, kender sikkert til, hvordan luften under storm kan være helt tyk af sand, så det knaser mellem tænderne og man får sand i øjnene.

Husejere har i tillæg oplevet hvordan tage og terrasser "sander til", så der må flyttes store mængder fygesand hvert år. Specielt stråtag tåler ikke at være dynget til med et stort lag sand.

- Det er mange års forsømligheder vedrørende klitpleje, der nu rettes op på, understreger Svend Erik Kristensen..

- Tidligere havde Skov- og Naturstyrelsen et årligt budget til klitpleje, så man kun-

ne tage det i opløbet, hvis der var opstået åbninger, hvor vinden kan få fat, men de seneste 10 år har denne klitpleje været nærmest ikke eksisterende, og derfor er der opstået store arealer med stejle skråninger ud mod havet uden beplantning, som ville kunne holde på sandet.

Det har været en lang proces at få tilladelse til at "stygne" klitterne som det hedder i fagsproget, men nu er tilladelsen i hus, og arbejdet kan igangsættes.

På de højeste og mest stejle sider afrundes der helt op mod seks meter – der sker ved at sandet skubbes ud mod stranden, så klitfladen dermed bliver rund, og der kan skabes grobund for

hjelme.

Disse vil være sårbare i starten, så derfor opsættes fyrris i store mængder, som skal skabe læ.

Følg stierne

Samtidig omkranses de ny tilplantede arealer med trådhegn og skiltning, så folk på det kraftigste opfordres til ikke at bevæge sig i klitterne, men i stedet følge de afmærkede stier, siger Svend Erik Kristensen.

- Vi ser desværre, at mange skader opstår som følge af, at mange mennesker morer sig med at hoppe rundt i klitterne, hvilket er hårdt for de sarte planter.

Arbejdet omfatter først og fremmest Højen Klit, som ligger for enden af Hans Ruths vej.

Ud over indsatsens her vil der blive foretaget småreparationer flere steder langs hele strækningen ud for Gl. Skagen området.

Det er lokale entreprenører, som kommer til at udføre arbejdet, og det forventes at være færdigt inden udgangen af januar.

Hele opgaven finansieres fuldt ud af Kystbeskyttelseslaget uden nogen form for offentlig tilskud.

Kystbeskyttelseslaget er en frivillig forening, der udelukkende har indtægter fra medlemmer med ejendomme indenfor en afstand af 300 meter fra stranden.

Der er gennem de sidste tre år indsamlet op mod 9 millioner gennem medlemsbidrag og medlemskontingenter.

Foruden klitpleje omfatter Kystbeskyttelseslagets virke også kystbeskyttelse i form af høfder og skråningsbeskyttelse. Således blev der



Formand for Kystbeskyttelseslaget Svend Erik Kristensen: Problemerne ved Højen Klit skyldes manglende klitpleje gennem mange år. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

blev i 2019 anlagt 25 høfder på strækningen fra Fellen og til Højen Fyr, og i løbet af denne vinter vil der blive lavet skråningsbeskyttelse af en 400 m strækning fra Trane Klit og til nedkørslen til stranden ud for vendepladsen ved Niels Ottensens Vej.

Skråningsbeskyttelse

Igennem mange år har havet "gnavet" sig op mod halvanden meter ind på strand og klitter, der derved har trukket sig tilsvarende tilbage.

Den mest centrale del af Gl. Skagen by har været delvis beskyttet mod denne til-

bagetrækning gennem høfder ud for stranden.

De nye høfder bryder bølgerne og bidrager til at opbygge strand, hvorved erosionen mod land er stoppet, men ved højvande og vedvarende storm lige mod kysten har høfderne ingen beskyttende virkning – her kan kun en såkaldt hård skråningsbeskyttelse forebygge skader på klitterne. I værste fald med gennemtrængning til følge....

Det har taget et år at få projektet gennemarbejdet og igennem alle myndigheder og diverse høringsprocesser.

Efterfølgende har vi været i udbud hos 5 prækvalificerede entreprenører.

VG Entreprenører, der er en del af Aarslev-koncernen, vandt udbuddet. Selskabet har mangeårig erfaring med havne nlæg og kystsikring.

Filter- og dæksten

Selve skråningsbeskyttelsen bygges med en fiberdug i bunden/inderst, hvorpå der lægges et 30 cm lag af filtersten og ovenpå disse to lag/rækker af dæksten med høj densitet og en vægt på min 300 kg/sten.

Foden starter ca 1 meter under nuværende niveau for strand og slutter på højde med "skiven" på solnedgangspladsen.

Ovenpå stenene efterfyldes et lag sand, og der plantes hjelme, så anlægget dermed stort set ikke bliver synligt.

Der påhviler i øvrigt Kystbeskyttelseslaget en pligt til efterfyldning af sand, hvis højvande fører sand bort fra dækstenene.

Arbejdet påbegyndes i januar og forventes helt afsluttet i god tid før Påske, så det bliver minimalt, hvad det vil give af ulemper under bygningsperioden.